

PLANILHA DE SERVIÇOS

Licitante	SPLENDRE ENGENHARIA LTDA						
CNPJ	23.316.162/0001-39						
Licitação	Concorrência Eletrônica nº -12/2025						
BDI Utilizado	24.99%						
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS				2,215.85
1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES				2,215.85
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	4.50	492.41	2,215.85
2.	SINAPI		TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO				21,809.81
2.1.	SINAPI		TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO				21,809.81
2.1.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M³	168.09	5.91	993.23
2.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	840.46	2.87	2,410.68
2.1.3.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	120.66	151.95	18,333.76
2.1.4.	SINAPI	91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	20.00	3.61	72.14
3.	SINAPI		ASFALTO				102,983.57
3.1.	SINAPI		ASFALTO				102,983.57
3.1.1.	DER/PR	560100B	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	M²	840.46	0.63	527.66
3.1.2.	DER/PR	589190A	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	TON	1.14	4,806.72	5,479.66
3.1.3.	DER/PR	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	M²	840.46	0.43	362.12
3.1.4.	DER/PR	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	TON	0.52	4,842.39	2,518.04
3.1.5.	DER/PR	570000F	Cbuq- Novos traços - Traço 4 - Faixa "C"	TON	130.00	315.77	41,050.18
3.1.6.	DER/PR	589000P	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	TON	6.50	6,589.07	42,828.95
3.1.7.	DER/PR	810250E	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	420.23	24.31	10,216.96
4.	SINAPI		CALÇADAS, GRAMA E SINALIZAÇÃO				140,290.77
4.1.	SINAPI		CALÇADAS E GRAMA				107,103.88

4.1.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M³	1.00	186.41	186.41
4.1.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	552.16	121.81	67,258.65
4.1.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M²	968.00	16.78	16,241.31
4.1.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	252.67	92.68	23,417.51
4.2.	SINAPI		SINALIZAÇÃO				33,186.89
4.2.1.	DER/PR	822350	Faixa de sinalização horizontal - e=1,5mm	-	846.46	39.21	33,186.89
							267,300.00

ARAPOTI/PR, 27 DE NOVEMBRO DE 2025

REGINALDO MÁRCIO FELIBINO
Representante Legal